

MUNICÍPIO DE CASTELO DO PIAUI - PI
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDO - CV 834356/2016
PLANILHA RESUMO

DATA BASE: SINAPI PI-03/2020, COM DESONERAÇÃO


LEIS SOCIAIS (%):

82,44

BDI (%):

26,14

ITEM	DESCRIÇÃO	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA DO TRECHO (m2)	ÁREA CABEÇA DE RUA (m2)	ÁREA TOTAL (m2)	TOTAL (R\$)	TOTAL (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						8.612,79	2,84%
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO						2.095,05	0,69%
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						6.517,74	2,15%
2	RUA CANADÁ	136,79	7,00	957,53		957,53	58.311,87	19,20%
3	RUA CHILE	83,91	7,00	587,37		587,37	36.043,76	11,87%
4	RUA JOSÉ SOARES DOS REIS	96,82	7,00	677,74		677,74	41.547,13	13,68%
5	RUA SIQUEIRA CAMPOS	90,00	6,00	540,00		540,00	34.126,33	11,23%
6	RUA ABDIAS NOGUEIRA	326,16	6,00	1.956,96	27,00	1.983,96	125.116,67	41,19%
TOTAL		733,68		4.719,60	27,00	4.746,60	303.758,55	100,00%


 João Batista de H. Freitas
 Engenheiro Civil
 R. N. 1914203950
 CREA-PI: 27248

MUNICÍPIO DE CASTELO DO PIAUI - PI
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÉDRO - CV 834356/2016
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA BASE: SINAPI PI-03/2020, COM DESONERAÇÃO

LEIS SOCIAIS 82,44

BDI (%): 26,14

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	TOTAL (%)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL (R\$)	TOTAL (%)	
											META	GERAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.612,79	2,84%	4.267,41	49,55%	2.172,36	25,22%	2.173,01	25,23%	8.612,79	100,00%	2,84%
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO	2.095,05	0,69%	2.095,05	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.095,05	100,00%	0,69%
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	6.517,74	2,15%	2.172,36	33,33%	2.172,36	33,33%	2.173,01	33,34%	6.517,74	100,00%	2,15%
2	RUA CANADÁ	58.311,87	19,20%	56.475,05	96,85%	1.836,82	3,15%	0,00	0,00%	58.311,87	100,00%	19,20%
3	RUA CHILE	36.043,76	11,87%	0,00	0,00%	36.043,76	100,00%	0,00	0,00%	36.043,76	100,00%	11,87%
4	RUA JOSÉ SOARES DOS REIS	41.547,13	13,68%	0,00	0,00%	41.547,13	100,00%	0,00	0,00%	41.547,13	100,00%	13,68%
5	RUA SIQUEIRA CAMPOS	34.126,33	11,23%	0,00	0,00%	34.126,33	100,00%	0,00	0,00%	34.126,33	100,00%	11,23%
6	RUA ABDIAS NOGUEIRA	125.116,67	41,19%	0,00	0,00%	5.780,39	4,62%	119.336,28	95,38%	125.116,67	100,00%	41,19%
	TOTAL GERAL	303.758,55	100,00%	60.742,46	20,00%	121.506,80	40,00%	121.509,29	40,00%	303.758,55	100,00%	100,00%

João Batista H. Freitas
Engenheiro Civil
R. N. 1914203950
CREA-PI: 27248

MUNICÍPIO DE CASTELO DO PIAUI - PI
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍEDO - CV 834356/2016
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA BASE: SINAPI PI-03/2020, COM DESONERAÇÃO

LEIS SOCIAIS (%): 82,44

BDI (%): 26,14

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	P. UNIT. C/BDI	TOTAL (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					8.612,79
1.1	COMP 1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,48	323,31	2.095,05
1.2	ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	3,00	2.172,58	6.517,74
2	RUA CANADÁ					58.311,87
2.1	TERRAPLENAGEM					76,60
2.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	957,53	0,08	76,60
2.2	PAVIMENTAÇÃO					45.406,08
2.2.1	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	957,53	45,73	43.787,85
2.2.2	COMP 2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	M2	957,53	1,69	1.618,23
2.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					10.707,92
2.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	266,58	39,14	10.433,94
2.3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	7,00	39,14	273,98
2.4	TRANSPORTE					2.121,27
2.4.1	72839	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	TXKM	127,72	0,78	99,62
2.4.2	72840	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	3.158,83	0,64	2.021,65
3	RUA CHILE					36.043,76
3.1	TERRAPLENAGEM					46,99
3.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	587,37	0,08	46,99
3.2	PAVIMENTAÇÃO					27.853,09
3.2.1	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	587,37	45,73	26.860,43
3.2.2	COMP 2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	M2	587,37	1,69	992,66
3.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					6.842,45
3.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	167,82	39,14	6.568,47
3.3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	7,00	39,14	273,98

João Batista de H. Freltas
Engenheiro Civil
R. N. 1914203950
CREA-PI: 27248

MUNICÍPIO DE CASTELO DO PIAUI - PI
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍEDO - CV 834356/2016
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA BASE: SINAPI PI-03/2020, COM DESONERAÇÃO

LEIS SOCIAIS (%): 82,44

BDI (%): 26,14

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	P. UNIT. C/BDI	TOTAL (R\$)
3.4	TRANSPORTE					1.301,23
3.4.1	72839	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	TXKM	78,34	0,78	61,11
3.4.2	72840	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	1.937,69	0,64	1.240,12
4	RUA JOSÉ SOARES DOS REIS					41.547,13
4.1	TERRAPLENAGEM					54,22
4.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	677,74	0,08	54,22
4.2	PAVIMENTAÇÃO					32.138,43
4.2.1	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	677,74	45,73	30.993,05
4.2.2	COMP 2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	M2	677,74	1,69	1.145,38
4.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					7.853,05
4.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	193,64	39,14	7.579,07
4.3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	7,00	39,14	273,98
4.4	TRANSPORTE					1.501,43
4.4.1	72839	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	TXKM	90,40	0,78	70,51
4.4.2	72840	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	2.235,82	0,64	1.430,92
5	RUA SIQUEIRA CAMPOS					34.126,33
5.1	TERRAPLENAGEM					43,20
5.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	540,00	0,08	43,20
5.2	PAVIMENTAÇÃO					25.606,80
5.2.1	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	540,00	45,73	24.694,20
5.2.2	COMP 2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	M2	540,00	1,69	912,60
5.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					7.280,04
5.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	180,00	39,14	7.045,20
5.3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	6,00	39,14	234,84

João Batista de H. Freitas
Engenheiro Civil
R. N. 1914203950
CREA-PI: 27248

MUNICÍPIO DE CASTELO DO PIAUI - PI
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍEDO - CV 834356/2016
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA BASE: SINAPI PI-03/2020, COM DESONERAÇÃO

LEIS SOCIAIS (%): 82,44

BDI (%): 26,14

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	P. UNIT. C/BDI	TOTAL (R\$)
5.4	TRANSPORTE					1.196,29
5.4.1	72839	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	TXKM	72,03	0,78	56,18
5.4.2	72840	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	1.781,42	0,64	1.140,11
6	RUA ABDIAS NOGUEIRA					125.116,67
6.1	TERRAPLENAGEM					158,72
6.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	1.983,96	0,08	158,72
6.2	PAVIMENTAÇÃO					94.079,38
6.2.1	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	1.983,96	45,73	90.726,49
6.2.2	COMP 2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	M2	1.983,96	1,69	3.352,89
6.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					26.483,40
6.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	643,32	39,14	25.179,54
6.3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	15,00	39,14	587,10
6.3.3	COMP 3	EXECUÇÃO DE CANALETA CONFECCIONADA EM MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	9,00	79,64	716,76
6.4	TRANSPORTE					4.395,17
6.4.1	72839	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	TXKM	264,62	0,78	206,40
6.4.2	72840	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	6.544,95	0,64	4.188,77
TOTAL (R\$)						303.758,55


 João Batista de H. Freitas
 Engenheiro Civil
 R. N. 1914203950
 CREA-PI: 27248

